



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2016.gada 3.maijā, Nr. 1.38/ 82

Ieinteresētiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja (turpmāk – Pretendenta) jautājumus par iepirkuma „Administratīvās ēkas “Atvasītes” pārbūve Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, energoefektivitātes uzlabošanai” ar identifikācijas Nr. KNP/2016/35-K (turpmāk – Iepirkums) darbu apjomiem, sakarā ar ko sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. Jautājums:

Ja pareizi saprotam, tad lokālās tāmes 1.3, pozīcijai Nr. 3 "Būvbedres un tranšejas aizbēršana, smilts pievešana skat. 3.2 tāmī" ir tikai informatīva nozīme un šīs pozīcijas izmaksas jāparedz lokālajā tāmē Nr. 3.2. Lokālajā tāmē 3.2 atspoguļoti Zemējuma izbūves darbi un nav neviena pozīcija, kas attiektos uz zemes darbiem. Pieņemam, ka ir radusies kļūda un norādei vajadzēja būt uz lokālās tāmes Nr. 3.1 Labiekārtošanas darbu sadaļas pozīciju Nr. 3.

Atbilde: Lokālās tāmes 1.3, pozīcijā Nr. 3 "Būvbedres un tranšejas aizbēršana, smilts pievešana skat. 3.2 tāmī" ir tehniska kļūda un norāde paredzēta uz lokālās tāmes Nr. 3.1. Labiekārtošanas darbu sadaļas pozīciju Nr. 3.

2. Jautājums:

Pieņemot, ka augstāk minētais, ir pareizs, tad rodas jautājums par kopējiem zemes darbu apjomiem. Lokālajā tāmē 1.3 norādītie rakšanas darbu apjomi ir 201+26=230 m³. Lokālajā tāmē Nr. 3.1 Labiekārtošanas darbu sadaļas pozīcijā Nr. 3. tranšeju aizbēršanas apjoms arī ir 230 m³. Pie drenāžas darbiem tajā pašā tāmē 3.1 ir vēl paredzēts tranšeju aizbērt ar oļiem un rupju granti (pozīcijas 5, 6, 7), kas kopā sastāda aizberamo apjomu 165 m³. Šī apjoma rakšanas darbi un liekās grunts izvešanas apjomi nav iekļauti apjomos.

Atbilde: Lokālajā tāmē 3.1 apjomi sastādīti atbilstoši projektētāja dotajai specifikācijai. Tāmēs darbu daudzums ir norādīts pareizi, bet nav papildus atšifrēts darba nosaukums. Lokālās tāmes 3.1. drenāžas darbu sadaļas 1 un 2 pozīcijās jāiekļauj arī tranšeju rakšanas izmaksas:

1	L.c.	PVC drenāžas caurule DN92/80 ar ģeotekstila filtru un ar veidgabaliem-t.sk. tranšejas rakšana	m	140,00
2	L.c.	PVC T8 caurule Ø200 ar veidgabaliem-t.sk. tranšejas rakšana	m	41,00

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

M.Upītis, 63322564

Inese Ozola