

datē-jums	celtniecība	18.gs. (līdz 1797.g.)
	pārbūves	1840tie; 19.gs.b. (mezonīns); 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g., gala piebūves)
stāvu skaits		1,5; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens (S apjomam), ķieģeļi (piebūvēs)
	sienas	ķieģeļi, akmeņi; ķieģeļi (piebūvēs)
	zeldmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem pamatapjomam; divslīpju piebūvēm;
	vēst. izbūves	5 (20.gs.1.cet.); VM mezonīns (19.gs.b.)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA; SA praktiski zudis
	sienas	SA, virsū VA
	zeldmiņi	SA, virsū VA; VA
	mezonīni	VA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5 apl.; 5 (pēc 1913.g.); 1 (19.gs.3.cet.); 10
	pēc 20.gs.v.	19KN; 2K; 2 aplodas
	aprikojums	16V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	6 (19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1K
	aprikojums	5V; V slēgu fiksatori, viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (19.gs.3.cet.virsl., zud.spraišļi); 2 (2V virslogi)
	pēc 20.gs.v.	4KN (1 J virsl.)
	aprikojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1B
	pēc 20.gs.v.	5BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M; 2MA
	pēc 20.gs.v.	1 MET N
dekor	sākotnējs	K dzegas, MA starpdzegas
	vēsturisks	K griezti aizsegdēļi; viena dēja dzega; dēju dzegas; MA starpdzega, palodzes ar "ausīm"; K griezti siju gali; vējdēļi ar K grieztiem
	pēc 20.gs.v.	K kastes dzega
detaljas		4 MET enkuri; 2 MET karogkāta turētāji; 1 MET kāju skrāpis; V skārda palodzes
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 34

kadastrs	62010060074001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	15.07.09

arhitektoniskā vērtība	4/2 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
arhitektoniski un telpiski labi iekļaujas apkārtējā vidē; vizuāli nomaļus no pašreizējās ielas stāvoša ēka; šobrīd nav uztverama ēkas vēsturiski nozīmīgā pilsētbūvnieciskā situācija

zudumi
slēgi; pret upi lievenis ? un durvis, kas šobrīd ir logs; jumtiņš virs durvīm galvenajā fasādē; laterna (19.gs.3.cet.) durvju virslogā

autentiskuma pakāpe	83%
apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 50 %; apdare - 85 %; dekor un detaļas – 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; slēgu atjaunošana

primārās ricības
jumta remonts ; tekņu un noteku remonts; skursteņu remonts

piezīmes
6 logus neredz